

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Stok - roboty wykończeniowe

Inwestor: Gmina Łagów, ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów

Branża : sanitarna

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	7.00
2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.00
3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce	szt.	1.00
4	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.	3.00
5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	3.00
6	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	2.00
7	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	2.00
8	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	2.00
9	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit do pisuaru montowane na ścianie	kpl.	2.00
10	KNR-W 2-18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm	kpl	1.00
11	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.00
12	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00
13	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.	1.00
14	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	1.00
15	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00
16	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory kątowe pod umywalkowe o śr. nominalnej 15 x 10 mm	szt.	10.00
17	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe	kpl.	3.00
18	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe kulowe o śr. nom. 25 mm	szt.	2.00
19	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm	szt.	1.00
20	KNR 2-15 0112-03	Zawory antyskażeniowe sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.	1.00
21	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.	2.00
22	KNR 2-15 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych hydrantów o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.00
23	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	37.00
24	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	37.00
25	KNR-W 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichloru wi- nylu o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.	2.00
26	KNR-W 2-17 0206-01	Wentylator łazienkowy	szt.	3.00

27.	KNR 0-38 0103-01	Grzejniki konwektorowe 750 W	szt	1.00
28.	KNR 0-38 0103-01	Grzejniki konwektorowe 1500 W	szt	2.00
29.	KNR 0-38 0103-01	Grzejniki konwektorowe 2000 W	szt	3.00
30.	Kalkulacja indywidualna	Piece akumulacyjne 6000 W	szt	4.00
31.	Kalkulacja indywidualna	Komplet poręczy w WC dla niepełnosprawnych 1 kpl= 4 poręcze	kpl	1.00