

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 144	m ³		
			m ³	144.000	
				RAZEM	144.000
2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 150	m ³		
			m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (rozebranie chodnika) 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 2-31 0303-01	Naprawa chodnika na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNNR 5 0705-01	Układanie rur ochronnych DVK o śr. 75 mm w wykopie 104	m		
			m	104.000	
				RAZEM	104.000
6	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm pod drogą 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 5 0708-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 824	m		
			m	824.000	
				RAZEM	824.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKY 4x35 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcz- nie 824	m		
			m	824.000	
				RAZEM	824.000
9	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rurach, słupach 223	m		
			m	223.000	
				RAZEM	223.000
10	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III- IV 298	m ³		
			m ³	298.000	
				RAZEM	298.000
11	KNNR 5 0411-04	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat. III pod słupy oświet- leniowe 19	szt.		
			szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ocynk. 7 m. na gotowym funda- mencie 19	szt.		
			szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw LED 50W na słupie oświetleniowym 19	szt.		
			szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
14	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 19	kpl. prz ew.		
			kpl. prz ew.	19.000	
				RAZEM	19.000
15	KNNR 5 1008-01	Zaciski kablowe do słupów oświetleniowych typu IZK 19	kpl.		
			kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
16	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 63	m		
			m	63.000	
				RAZEM	63.000
18	KNNR 5 0611-01	Połączenie uziemienia ze słupami oświetleniowymi 7	szt.		
			szt.	7.000	

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
19	KNNR 5 0401-01	Montaż szafki kablowej oświetleniowej - SO 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0401-01	Montaż złącza kablowego ZK1x-1P 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn-0,4kV 21	odc. odc.	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 19	prób. prób.	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
24	kalkulacja własna	Operat geodezyjny powykonawczy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000